Секции 1, 2, 3. Отделочный план 2 этажа на отм. +2,780. М 1:100

Экспликация помещений 2 этажа – 1, 2, 3 секции (на этаж)

№	Наименование	Площадь м²
Секция 1 (на этаже)		
2.1.14	Лестница 14 (14)	4.14
2.1.15	Лестница 15 (14)	4.14
2.1.16	Тамбур	14.45
2.1.17	Тамбур	14.45
2.1.18	Коридор	45.36
2.1.19	Коридор	68.70
2.1.20	Кладовая ком.	12.74
2.1.21	Блокс. вестибюля 13	7.02
2.1.22	Блокс. вестибюля 12	7.02
2.1.23	Техническое помещение	241.21
2.1.24	Лестница (Тамбур на кровлю)	5.78
2.1.25	Лестница (Тамбур на кровлю)	2.18
Итого:		432.29
Секция 2 (на этаже)		
2.2.13	Лестница 13 (14)	4.14
2.2.15	Лестница 15 (14)	4.14
2.2.16	Тамбур	14.45
2.2.17	Тамбур	51.01
2.2.18	Коридор	57.85
2.2.19	Коридор	65.34
2.2.20	Кладовая	13.43
2.2.21	Кладовая ком.	18.83
2.2.22	Блокс. вестибюля 12	7.02
2.2.23	Блокс. вестибюля 11	7.02
2.2.24	Блокс. вестибюля 10	7.02
Итого:		388.13
Секция 3 (на этаже)		
2.3.14	Лестница 13(14)	4.14
2.3.15	Лестница 14 (14)	4.14
2.3.16	Тамбур	14.45
2.3.17	Тамбур	14.45
2.3.18	Коридор	65.34
2.3.19	Коридор	68.71
2.3.20	Кладовая	12.57
2.3.21	Кладовая ком.	13.27
2.3.22	Блокс. вестибюля 10	7.04
2.3.23	Блокс. вестибюля 11	7.04
Итого:		381.73
Всего:		802.20

Экспликация помещений 2 этажа – 4 секция (на этаж)

№	Наименование	Площадь м²
Секция 4 (на этаже)		
2.4.1	Лестница 1 (14)	4.14
2.4.2	Лестница 2 (14)	4.14
2.4.3	Тамбур	14.45
2.4.4	Тамбур	14.45
2.4.5	Коридор	45.36
2.4.6	Коридор	68.70
2.4.7	Кладовая ком.	12.74
2.4.8	Блокс. вестибюля 1	7.02
2.4.9	Блокс. вестибюля 2	7.02
2.4.10	Техническое помещение	241.21
2.4.11	Лестница (Тамбур на кровлю)	5.78
2.4.12	Лестница (Тамбур на кровлю)	2.18
Итого:		432.29
Секция 5 (на этаже)		
2.5.1	Лестница 1 (14)	4.14
2.5.2	Лестница 2 (14)	4.14
2.5.3	Тамбур	14.45
2.5.4	Тамбур	51.01
2.5.5	Коридор	57.85
2.5.6	Коридор	65.34
2.5.7	Кладовая ком.	13.43
2.5.8	Кладовая ком.	18.83
2.5.9	Блокс. вестибюля 2	7.02
2.5.10	Блокс. вестибюля 3	7.02
Итого:		388.13
Секция 6 (на этаже)		
2.6.1	Лестница 1 (14)	4.14
2.6.2	Лестница 2 (14)	4.14
2.6.3	Тамбур	14.45
2.6.4	Тамбур	14.45
2.6.5	Коридор	68.71
2.6.6	Коридор	57.57
2.6.7	Кладовая ком.	13.27
2.6.8	Блокс. вестибюля 2	7.04
2.6.9	Блокс. вестибюля 3	7.04
Итого:		381.73
Всего:		802.20

Экспликация полов 2 этажа (на этаже) – 1, 2, 3 секции

Номер помещения	Тип пола	Схема пола (см. лист по серии)	Состав пола	Площадь, м²			
				1 секц.	2 секц.	3 секц.	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8
			1 этаж				
Лестницы поэтажных клеток	11	h=60 мм	1. Покрытие стойкое из цем.-песч. р-ра М 150 (двор. конструктивное рифление) 15мм 2. Стяжка из цем.-песч. р-ра М 150 с гидрофоб. добавкой 15мм 3. Монолитная плита перекрытия 160мм 4. Известковая штукатурка 15мм	16,07	8,28	8,28	32,63
Входы в здание (Обратный)	18	h=30-45мм	1. Цементно-песчаная стяжка М150 — 20—45мм 2. Ж/б плита перекрытия — 160мм (предусмотреть уклоны размером 5060 за цент-р тех. р-р будь наружу стены по ситуационному чертежу)	25,52	4,52	46,28	127,56
Балконы (Открытые)	19	h=30-45мм	1. Цементно-песчаная стяжка М150 — 20—45мм 2. Ж/б плита перекрытия — 160мм	14,04	14,04	14,28	42,36
Технические помещения	20	h=60 мм	1. Покрытие стойкое из цем.-песч. р-ра М 150 (двор. конструктивное рифление) 15мм 2. Цементно-песчаная стяжка М150 — 15—60мм (с последующ. армир.) (армир.) 3. Звукоизоляция: плиты пенопл. 200мм — 1 слой 4. Ж/б плита перекрытия — 160мм	287,57	166,19	164,36	717,80
Коридоры, лифтовые холлы, Тамбур (с входом/вых.)	21	h=60 мм	1. Покрытие стойкое из цем.-песч. р-ра М 150 (двор. конструктивное рифление) 15мм 2. Цементно-песчаная стяжка М150 — 15—60мм (с последующ. армир.) (армир.) 3. Звукоизоляция: плиты пенопл. 200мм — 1 слой 4. Ж/б плита перекрытия — 160мм	411	72,58	82,30	565,48

Экспликация полов 2 этажа (на этаже) – 4 секция

Номер помещения	Тип пола	Схема пола (см. лист по серии)	Состав пола	Площадь, м²			
				1 секц.	2 секц.	3 секц.	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8
			2 этаж (кроме жилых)				
Лестницы поэтажных клеток	11	h=60 мм	1. Покрытие стойкое из цем.-песч. р-ра М 150 (двор. конструктивное рифление) 15мм 2. Стяжка из цем.-песч. р-ра М 150 с гидрофоб. добавкой 15мм 3. Монолитная плита перекрытия 160мм 4. Известковая штукатурка 15мм	14,07	8,28	8,28	32,63
Входы в здание (Обратный)	18	h=30-45мм	1. Цементно-песчаная стяжка М150 — 20—45мм 2. Ж/б плита перекрытия — 160мм (предусмотреть уклоны размером 5060 за цент-р тех. р-р будь наружу стены по ситуационному чертежу)	25,52	4,52	46,28	127,56
Балконы (Открытые)	19	h=30-45мм	1. Цементно-песчаная стяжка М150 — 20—45мм 2. Ж/б плита перекрытия — 160мм	14,04	14,04	14,28	42,36
Технические помещения	20	h=60 мм	1. Покрытие стойкое из цем.-песч. р-ра М 150 (двор. конструктивное рифление) 15мм 2. Цементно-песчаная стяжка М150 — 15—60мм (с последующ. армир.) (армир.) 3. Звукоизоляция: плиты пенопл. 200мм — 1 слой 4. Ж/б плита перекрытия — 160мм	287,57	166,19	164,36	717,80
Коридоры, лифтовые холлы, Тамбур (с входом/вых.)	21	h=60 мм	1. Покрытие стойкое из цем.-песч. р-ра М 150 (двор. конструктивное рифление) 15мм 2. Цементно-песчаная стяжка М150 — 15—60мм (с последующ. армир.) (армир.) 3. Звукоизоляция: плиты пенопл. 200мм — 1 слой 4. Ж/б плита перекрытия — 160мм *) Выравнивающ. раствор. сто. балконы, лоджии из цем. песчаного р-ра М150 толщиной 50-60мм	411	72,58	82,30	565,48

Примечания

1. Данные всех рассматрива собственно с :
- материалы инженерной разрез 1ИЭ-1, 1ИЭ-1, 4ИЭ-1, 4ИЭ-1, 6ИЭ, 6ИЭ_1;
- Планы 1-1, 2-2, 3-3 и 4 на л. 12, 13, 22, 23 ИЭ
- Разрез 1-1, 2-2, 3-3, 4-4 на л. 14, 15, 24, 25 ИЭ
- Двойное уплотнение дверей на л. 20 ИЭ2.2.14
- Витражи ВО 5-30 на листе 53-60 ИЭ
- Перильное ограждение смотреть на листе 61 ИЭ
- Сборное специальное оконное проемов на л.60, 62 ИЭ
- Сборное специальное оконное проемов на л.60, 62 ИЭ
- Стены на отм. +1,2; 2,2; 3,2; 4-6 (специфика и ведомость на л. 21, 22, 31, 32 ИЭ2.2.14